

OBRA DE

RAFAEL CANO

Hace pocas fechas trasladamos a los responsables municipales de la obra en Rafael Cano una serie de cuestiones. Les agradecemos muy sinceramente su sensibilidad y su diligencia a la hora de contestar.

Reproducimos seguidamente nuestros comentarios y sus respuestas.

NUESTROS COMENTARIOS Y PREGUNTAS.

- No hay una barrera que separe la zona de juegos infantiles situada en el lateral de la iglesia del talud que está orientado hacia la plaza. Al ser una zona de uso infantil sugerimos proteger ese talud con una barandilla o seto que evite caídas de los niños por ese lugar.
- Desconocemos cómo está previsto en el proyecto el tipo de suelo para la zona infantil del lateral de la iglesia. En caso de haber pensado en un suelo de arena, proponemos sea sustituido por otro suelo de caucho. Un suelo de arena en ese lugar se convertirá inmediatamente en un recogedero de excrementos de perros que a todas luces es incompatible con un uso infantil.
- Quizá también se puedan sustituir las aromáticas del lateral de la rampa por césped para aumentar el espacio útil.
- El enganche de la luz. Me preguntan qué potencia soporta y si hay que hacer contrato con Iberdrola para cada acto.
- ¿Cuándo se va a colocar el suelo de la plaza y el nuevo perímetro del olivo?

RESPUESTAS.

- En la zona de la iglesia, ya hemos ampliado la extensión de las barandillas con respecto al proyecto. Toda la longitud que nos comentáis, que da al talud vegetal, supone bastante presupuesto. En teoría la vegetación que se ha plantado, cuando crezca hará esa función. Tal vez podríamos pensar en algo que pueda hacer de barrera mientras tanto sin necesidad de poner barandillas.
- Respecto al suelo de la zona infantil, el día de apertura del paso al público que nos encontramos ya os comenté que en el proyecto figuraba con arena. En esa visita ya se me mostró la oposición a dicho aspecto de una forma rotunda alegando los mismos motivos que ahora expones. Desde entonces estamos intentando encontrar la forma (desde el punto de vista presupuestario) de poder sustituirlo por un pavimento de caucho. Todavía no os puedo asegurar conseguirlo. En todo caso de no poder hacerlo, después de la obra, buscaríamos la forma de poder cambiar arena por caucho.
- La toma de electricidad para las fiestas está preparada para unos 20 Kw de potencia en monofásico (dispone de un cable de aluminio de 50 mm y una caja general de protección con fusibles de 63 amperios). Me comentan que habría que hacer un contrato temporal cada vez, pero que vale el mismo cada año. Os tendrían que hacer un boletín con el que tendréis que contratar con Iberdrola.
- El suelo de la plaza ya está adjudicado, en breve firmarán el contrato y está previsto que tarden unas tres semanas. Posiblemente comiencen en una semana. Será de baldosa de hormigón 30x30x6 en gris perla con acabado pétreo.
- Respecto al olivo, es casi seguro que sí se haga. El brocal o pila bautismal (todavía no hemos podido saber de qué se trata) se quedará donde está finalmente, pues tenemos miedo a que si se retira pueda descalzar y perjudicar a la estabilidad del olivo. Quedará enterrado en un cono de tierra alrededor del árbol para que pueda quedar más consolidado. Alrededor se colocará un banco circular de hormigón blanco prefabricado para poder sentarse.